

**De:** Daniel Gomes da Silva [djs@somafel.pt]

**Enviado:** quinta-feira, 22 de Outubro de 2009 15:45

**Para:** geral.apff@portofigueiradafoz.pt

**Cc:** João Vasco

**Assunto:** Erros e omissões - Requalificação Porto de Recreio fig. da Foz

Exmos. Senhores,

No âmbito do estudo da proposta de preço para a empreitada referida em assunto vimos por este meio referir que detectámos erros e omissões no projecto.

- a) O artigo 1.1 - Dragagem, limpeza de fundos, essencialmente lodosos, da doca até à cota -3,0 m (ZH) e respectivo depósito na Ilha da Morraceira incluindo mobilização e desmobilização do equipamento e nas condições previstas no CE. prevê na lista de preços unitários 11.000 m3.

A medição efectuada pela OFM resulta num volume de 12.200 m3.

- b) Na lista de preços unitários está omissa a medição e características do pilar/estaca de apoio da ponte de acesso aos passadiços

Os melhores cumprimentos,

Daniel Gomes da Silva  
OFM, S.A.  
(+351) 217 991 630

26-10-2009

**De:** Daniel Gomes da Silva [djs@somafel.pt]  
**Enviado:** quinta-feira, 22 de Outubro de 2009 17:20  
**Para:** geral.apff@portofigueiradafoz.pt  
**Assunto:** Erros e omissões - Requalificação Porto de Recreio da Fig. da Foz

Exmos Senhores,

Nos termos do artº 61º do CCP, DL18/2008 de 29 de Janeiro, vimos por este meio identificar os seguintes erros e omissões do Projecto:

- 1- Na lista de preços unitários da empreitada não existe qualquer referência às ligações das redes de água e electricidade dos passadiços flutuantes à rede pública.  
  
Deverá esta actividade ser considerada no âmbito da empreitada? Se sim, solicita-se a indicação do traçado e características (tipo de tubagem, ligações, caixas de visita, etc...) e do local exacto das ligações à rede pública.
- 2- No projecto e nas peças escritas não existe qualquer referência às características, dimensões e geometria do maciço de apoio (do lado de terra) da ponte de acesso aos passadiços.
- 3- No artigo 1.4.2 das Condições Técnicas do Caderno de Encargos refere-se que o destino a dar aos materiais dragados deverá ser planeado e aprovado pela fiscalização com base na caracterização dos sedimentos. O projecto, bem como o plano de prevenção e gestão de RCD's, definem um local específico para depósito (Ilha da Morraceira).  
  
Tendo em conta que a campanha de caracterização dos sedimentos é da responsabilidade do empreiteiro e que a mesma só será efectuada após a consignação da empreitada, solicita-se a clarificação acerca da possibilidade de depositar os dragados no mar, caso a caracterização dos mesmos seja da classe 3 ou inferior.
- 4- Para a deposição dos produtos dragados na Ilha da Morraceira com meios flutuantes solicita-se informação relativa às cotas de fundo do braço sul, a fim de aferir das condições de navegabilidade.

Apresentamos a Vexas os nossos melhores cumprimentos,

Daniel Gomes da Silva  
OFM, S.A.  
(+351) 217 991 630

26-10-2009